

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 REMONT OGRODZENIA -ODCINEK C-D i D-E			
1.1 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV	79,2		m3
1.2 KNNR 1/318/2 Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV	79,2		m3
1.3 KNR 40/213/1 Nałożenie metodą natryskową preparatu Kiesol i szlamu wodoszczelnego	132,0		m2
1.4 KNR 40/213/3 (3) Uszczelnienie ogrodzenia, wykonanie hydroizolacji, emulsja Sulfiton K2 Dickbeschichtung	132,0		m2
1.5 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych ogrodzenia -styrodur grub.4 cm	132,0		m2
1.6 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje fundamentu ogrodzenia	132,0		m2
1.7 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowej	234,9		m2
1.8 Preparat wzmacniający ściany+daszki	281,9		m2
1.9 Preparat przeciw migracji soli	234,9		m2
1.10 KNR 40/213/1 Nałożenie metodą natryskową preparatu Kiesol i szlamu wodoszczelnego -ściany ogrodzenia	234,9		m2
1.11 KNR 40/209/1 (1) Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa Grobzugmortel -daszki	64,0		m2
1.12 KNR 40/209/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szepna, maszynowe wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel	234,9		m2
1.13 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie -daszki	64,0		m2
1.14 KNR 40/210/1 (4) Tynk wyrównawczy i podkładowy Grundputz -ściany	234,9		m2
1.15 KNR 40/210/1 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm, zaprawa Funcosil Sanierputz-WTA	234,9		m2
1.16 KNR 40/210/2 (2) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, zaprawa Funcosil 1L Sanierputz-WTA	234,9	2,00	m2
1.17 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie -ściany i daszki	281,9		m2
1.18 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie -ściany i daszki	281,9		m2
1.19 KNR 40/212/4 (1) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba Relo Sanierputzfarbe ściany i daszki	281,9		m2
1.20 KNR 712/114/3 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 1 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni C, konstrukcje szkieletowe	32,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.21 KNR 712/204/3 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, farba ogólnego stosowania	32,0	2,00	m2
1.22 KNR 712/213/3 (1) Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogólnego stosowania	32,0	2,00	m2
1.24 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5,0		m3
1.25 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	99,0		m2
1.26 Naprawa daszków żelbetowych na ścianach i słupach ogrodzenia -kalkulacja indywidualna	1		kpl
1.27 Zamocowanie kątownika aluminiowego L30x15x2 mm na kleju -daszki dwustronnie	199,8		m