

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>REMONT OGRODZENIA -ODCINEK E-F</b>		
1.1	KNNR 1/307/2	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV	m3	81,6
1.2	KNNR 1/318/2	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV	m3	81,6
1.3	KNR 40/213/1	Nałożenie metodą natryskową preparatu Kiesol i szlamu wodoszczelnego	m2	99,7
1.4	KNR 40/213/3 (3)	Uszczelnienie ogrodzenia, wykonanie hydroizolacji, emulsja Sulfiton K2 Dickbeschichtung	m2	99,7
1.5	KNR 202/607/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje fundamentu ogrodzenia	m2	99,7
1.6	KNR 401/701/6	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowej	m2	200,1
1.7		Preparat wzmacniający ściany+daszki	m2	237,5
1.8		Preparat przeciw migracji soli	m2	200,1
1.9	KNR 40/213/1	Nałożenie metodą natryskową preparatu Kiesol i szlamu wodoszczelnego -ściany ogrodzenia	m2	200,1
1.10	KNR 40/209/1 (1)	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szcpepa, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa Grobzugmortel -daszki	m2	37,4
1.11	KNR 40/209/3 (1)	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szcpepa, maszynowe wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel	m2	200,1
1.12	KNR 40/212/1	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie -daszki	m2	37,4
1.13	KNR 40/210/1 (4)	Tynk wyrównawczy i podkładowy Grundputz -ściany	m2	200,1
1.14	KNR 40/210/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 cm, zaprawa Funcosil Sanierputz-WTA	m2	200,1
1.15	KNR 40/210/2 (2)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku, zaprawa Funcosil 1L Sanierputz-WTA	m2	200,1
1.16	KNR 40/212/1	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie -ściany i daszki	m2	237,5
1.17	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie -ściany i daszki	m2	237,5
1.18	KNR 40/212/4 (1)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba Relo Sanierputzfarbe ściany i daszki	m2	237,5
1.19	KNR 221/218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	3,7
1.20	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	74,8
1.21		Naprawa daszków żelbetowych na ścianach i słupkach ogrodzenia -kalkulacja indywidualna	kpl	1
1.22	KNR 202/1503/2 (1)	Malowanie zwykle farbą silikonową Siliconharzfarbe, 2-krotnie -daszki	m2	37,4